

				課 長				校 合		検 算		設 計	
()													
工 種	建築一式	工 事 番 号	—		設 計 年 月 日				令和8年1月15日				
工 事 箇 所		南河内郡千早赤阪村大字水分 地内											
路 線 ・ 河 川 名		—											
年 度		令和 7 年度											
工 事 名		くすのきホール展示ギャラリー等天井改修工事											
事 業 主 体		千早赤阪村											
工 期		契約締結日の翌日から ~ 令和8年6月30日											
着 工 期 日		令和 年 月 日											
竣 工 期 日		令和 年 月 日											

No.	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	くすのきホール展示ギャラリー等天井改修工事						
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通費						
	共通仮設費	積み上げ	1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	小計						
	合計						
III	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	総合計						

No.	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	直接工事費						
1	直接仮設工事						
	墨出し		210.0	m ²			
	階段棚足場	単管 H=1.5～6.5m 2.5か月	23.8	m ²			
	自走式リフト	賃貸 H=8～9.0m 2.5か月	2.0	台			
	ローリングタワー	H=5.4m 2.5か月	3.0	台			
	ベニヤ板・養生シート2重張り	2.5か月	210.0	m ²			
	清掃費		210.0	m ²			
	仮設材運搬	トラック4ton	2.0	日			
	計						
2	撤去工事						
	天井ボード撤去	アスベスト含有手こわし PB9mm+岩綿吸音板12mm	210.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地撤去		210.0	m ²			
	ボード密封処理		4.4	m ³			
	積み込み		4.4	m ³			
	廃棄物運搬	ダンプトラック2ton	1.0	日			
	廃棄物処理	アスベスト含有ボード	1.1	ton			

No.	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	計						
3	内装工事						
	天井グラスウール板貼り	下地・ジョイナー取付含む	210.0	m ²			
	既設照明・スピーカー等撤去再取付		1.0	式			
	計						
	直接工事費計						
	共通仮設費						
	積み上げ分						
	カラーコーン	2.5か月	11.0	個			
	コーンバー	L=2000 2.5か月	9.0	本			
	共通仮設費合計						

]

No.	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	代価表						
1	仮設材運搬	1日あたり（運搬60km以下）					
	運転手（一般）		1.0	人			
	燃料費	軽油	34.4	L			
	機械損料	トラック運転（普通4ton積）	1.29	日			
	その他		1.0	式			
	計						
2	廃棄物運搬	1日あたり（運搬60km以下）					
	運転手（一般）		1.00	人			
	燃料費	軽油	22.50	L			
	機械損料	ダンプトラック運転（普通2ton積）	1.29	日			
	諸雑費		1.0	式			
	計						

]

No.	名 称	適 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	カラーコーン						
	(1個当り)	2.5か月					
	カラーコーン基本料		1.0	個			
	カラーコーン賃貸料		45.0	日			
	計						
4	コーンバー						
	(1本当り)	2.5か月					
	コーンバー基本料		1.0	個			
	コーンバー賃貸料		45.0	日			
	計						